

CENOVÁ PONUKA

uchádzača:

Obch.meno/názov		IČ DPH:	
Sídlo/miesto podn.		Bank.spojenie	
IČO		Číslo účtu	
DIČ		Telefón	
Štatutárny zástupca		E:mail	

k zákazke:

Druh zákazky:	Stavebné práce
Názov zákazky:	Rekonštrukcia kúpeľne
CPV kód:	45211310-5
Miesto plnenia:	Likava – centrum sociálnych služieb, Likavka 9, 034 95 Likavka
Predmet zákazky:	OPRAVA KÚPEĽNE, WC A MIESTNOSTI „ŠPINKA“ v budove sídla objednávateľa na V. nadzemnom podlaží v bloku B:

verejného obstarávateľa:

Názov	LIKAVA – centrum sociálnych služieb	DIČ:	2020591419
Sídlo	Likavka 9, PSČ: 034 95	IČ DPH:	nie je platcom DPH
IČO	00647781	Bank.spojenie	Prima Banka, a.s.
Zriaďovateľ	Žilinský samosprávny kraj	Číslo účtu	8339641110/5600

Oprava kúpeľne, WC pri kúpeľni a odkladacej miestnosti „špinka“

položky	Názov:	MJ	Množ- stvo	Jednotk. cena v € bez DPH	Celkom v € bez DPH	Celkom v € s DPH
OPRAVA KÚPEĽNE						
1-38	práce:	kpl	1,000			
39-62	materiál:	kpl	1,000			
	Kúpeľňa - práca a materiál spolu					
OPRAVA WC PRI KÚPEĽNI						
62-84	práce:	kpl	1,000			
85-102	materiál:	kpl	1,000			
	WC - práca a materiál spolu					
ODKL.MIESTNOSŤ „ŠPINKA“						
103-124	práce:	kpl	1,000			
125-144	materiál:	kpl	1,000			
	odkladacia miestnosť „špinka“ - práca a materiál spolu					
práca celkom						
materiál celkom						
Celkom práca a materiál, tj. za položky 1 až 144						

Oprava kúpeľne*na V. nadzemnom podlaží v bloku B budovy verejného obstarávateľa (objednávateľa)*

p.č.	Názov	MJ	Množstvo	jednotk. cena EUR	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	PRÁCE					
1	otlčenie starého obkladu 32 m ²	m ²	32,000			
2	vysekanie dlažby 17 m ²	hod	6,000			
3	osekanie stropu 17 m ²	hod	6,000			
4	osekanie omietky stien 50 m ²	hod	50,000			
5	vybúranie murovanej vane+demontáž kovovej vane/obmúranej/ a batérií	hod	8,000			
6	vysekanie a demontáž starého vodovodného potrubia	hod	10,000			
7	vysekanie a demontáž kanalizačného potrubia	hod	10,000			
8	vysekanie betónovej podlahy 17 m ²	hod	20,000			
9	demontáž časti rozvodu kúrenia	hod	6,000			
10	kontrola činnosti- prietočnosti hlavnej kanalizačnej rúry kamerou	hod	6,000			
11	vysekanie rýh pre nové vodovodné potrubie	hod	8,000			
12	vysekanie rýh pre nové kanalizačné potrubie	hod	6,000			
13	montáž nového vodovodného potrubia	hod	20,000			
14	montáž nového kanalizačného potrubia	hod	20,000			
15	zahodenie rýh po starom vodovodnom a kanalizačnom potrubí	hod	7,000			
16	špricovanie stien cementovým špricom	m ²	50,000			
17	založenie omietnikov	hod	4,000			
18	omietnutie stien jadrovou omietkou pod obklad	m ²	50,000			
19	vymúranie deliacich stien sprchového kúta	m ²	6,500			
20	penetrácia stien	m ²	50,000			
21	vybúranie otvoru pre odkladanie použitého prádla do špinky	hod	2,000			
22	presieťkovanie stien	m ²	50,000			
23	presieťkovanie stropu	m ²	17,000			
24	omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	17,000			
25	omietnutie častí stien štukovou omietkou so zaficovaním	m ²	10,500			
26	založenie uholníkov so sieťkou	bm	40,000			
27	izolácia stien tekutou izoláciou	m ²	50,000			
28	betónovanie podlahy	hod	10,000			
29	realizácia poteru pod dlažbu	m ²	17,000			
30	obkladanie stien keramickým obkladom so špárovaním	m ²	45,000			
31	izolácia podlahy tekutou lepenkou so založením spojovacieho pásu /stena-podlaha/	m ²	17,000			
32	pokládka keramickej dlažby so špárovaním	m ²	17,000			
33	osadenie novej vane sbmúraním a obložením keramickým obkladom so špárovaním	ks	1,000			
34	osadenie umyvadla, batérií	hod	7,000			
35	silikovanie stykov	hod	3,000			
36	penetrácia a maliarsky náter 2x	hod	7,000			
37	zvislá doprava sutiny po schodoch – ručne nad 3,5 m ³	kpl	1,000			
38	vnútrostavenisková doprava materiálu	kpl	1,000			
39	vodárenský materiál – vaňa, batérie, umyvadlo, rúry, kolienka, odbočky spojky atď.	kpl	1,000			
40	kanalizačný materiál – rúry, kolená, odbočky	kpl	1,000			
41	krištáľická izolácia	bal	4,000			
42	tekutá izolácia	bal	26,000			
43	izolačný pás	bm	30,000			
44	maliarsky materiál + tmely	kpl	1,000			
45	ipor 10	ks	150,000			
46	ipor 5	ks	50,000			
47	rohovník so sieťkou	ks	30,000			
48	piesok	ton	5,000			
49	cement	q	10,000			
50	sieťka	m ²	100,000			
51	jadrová omietka	kg	1000,000			
52	jemná omietka	kg	450,000			
53	flexibilné stavebné lepidlo	kg	400,000			
54	stavebné lepidlo	kg	750,000			
55	škárovačka	kg	75,000			
56	keramická dlažba	m ²	19,000			
57	keramický obklad	m ²	45,000			
58	plastový uholník	ks	27,000			
59	dvere 80/197 P	ks	1,000			
60	hlbková penetrácia	bal	2,000			
61	kúrenársky materiál- radiátor, ventile, kolienka, držiak a iné	kpl	1,000			
62	omietniky	ks	22,000			
Celkom za položky 1 – 62:						

Oprava WC pri kúpeľni*na V. nadzemnom podlaží v bloku B budovy verejného obstarávateľa (objednávateľa)*

p.č.	Názov	MJ	Množstvo	jednotk. cena EUR	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	PRÁCE					
63	demontáž starej WC misy s nádržkou	hod	2,000			
64	otlčenie starého obkladu 6,3 m ²	m ²	6,300			
65	otlčenie omietky stien a stropu	m ²	10,920			
66	vysekanie dlažby 1,1 m ²	hod	1,500			
67	vysekanie poteru 1,1 m ²	hod	2,500			
68	vysekanie a demontáž starého vodovodného a kanalizačného potrubia	hod	4,000			
69	montáž nového vodovodného a kanalizačného potrubia	hod	8,000			
70	zahodenie rýh po starom vodovodnom a kanalizačnom potrubí	hod	6,000			
71	založenie omietnikov	hod	2,000			
72	omietnutie stien jadrovou omietkou	m ²	10,920			
73	presieťkovanie stien	m ²	10,920			
74	presieťkovanie stropu	m ²	1,100			
75	omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	1,100			
76	izolácia stien tekutou izoláciou	m ²	10,92			
77	omietnutie častí stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	4,000			
78	obklad stien keramickým obkladom so špárovaním	m ²	6,500			
79	realizácia poteru	m ²	1,100			
80	izolovanie podlahy tekutou izoláciou spojovacieho pásu /stena-podlaha/	m ²	1,100			
81	položenie keramickej dlažby so špárovaním	m ²	1,100			
82	silikovanie stien	hod	1,000			
83	osadenie WC misy s príslušenstvom	hod	2,000			
84	penetrácia a maľovanie stien a stropu 2 x	hod	2,000			
	MATERIÁL					
85	vodárenský materiál – rúry, kolienka, T – kusy, spojky, ventile, flex hadice	kpl	1,000			
86	kanalizačný materiál – rúry, kolená, odbočky atď.	kpl	1,000			
87	tekutá izolácia	bal	1,000			
88	izolačný pás	bm	5,000			
89	maliarsky materiál + tmel	kpl	1,000			
90	rohovník so sieťkou	ks	8,000			
91	sieťka	m ²	15,000			
92	jemná omietka	kg	75,000			
93	jadrová omietka	kg	150,000			
94	flexibilné stavebné lepidlo	kg	75,000			
95	stavebné lepidlo	kg	125,000			
96	škárovačka	kg	10,000			
97	keramický obklad	m ²	7,000			
98	keramická dlažba	m ²	1,500			
99	plastový uholník	ks	5,000			
100	zárubňa 60/197 P	ks	1,000			
101	dvere 60/197 P	ks	1,000			
102	omietniky	ks	6,000			
materiál spolu						
Celkom za položky 63 – 102:						

Oprava miestnosti „špínka“ pri kúpeľni*na V. nadzemnom podlaží v bloku B budovy verejného obstarávateľa (objednávateľa)*

p.č.	Názov	MJ	Množstvo	jednotk. cena EUR	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	PRÁCE					
103	otlčenie starého obkladu	m ²	16,200			
104	otlčenie omietky stien	m ²	23,400			
105	otlčenie omietky stropu	m ²	4,500			
106	demontáž starého vodovodného a kanalizačného potrubia	hod	8,000			
107	zahodenie rýh po vodovodnom a kanalizačnom potrubí	hod	6,000			
108	vysekanie dlažby	m ²	4,500			
109	vysekanie poteru	hod	5,000			
110	špricovanie stien	m ²	23,400			
111	osadenie omietnikov	hod	4,000			
112	omietnutie stien jadrovou omietkou	m ²	23,400			
113	penetrácia stien a stropu	m ²	27,800			
114	presieťkovanie stien	m ²	23,400			
115	presieťkovanie stropu	m ²	4,500			
116	omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	4,500			
117	omietnutie častí stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	9,000			
118	obklad stien keramickým obkladom so špárovaním	m ²	18,000			
119	realizácia poteru	m ²	4,500			
120	izolovanie podlahy tekutou izoláciou a založenie izolačného pásu	m ²	4,500			
121	položenie keramickej dlažby so špárovaním	m ²	4,500			
122	silikovanie stykov stien	hod	2,000			
123	osadenie podávacieho okienka	hod	2,000			
124	penetrácia a maľovanie stien a stropu 2 x	hod	6,000			
	MATERIÁL					
125	tekutá izolácia	bal	2,000			
126	izolačný pás	bm	10,000			
127	maliarsky materiál + tmel	kpl	1,000			
128	krištálická izolácia	bal	2,000			
129	podávacie okienko	ks	1,000			
130	rohovník so sieťkou	ks	12,000			
131	cement	q	4,000			
132	sieťka	m ²	35,000			
133	jemná omietka	kg	270,000			
134	jadrová omietka	kg	560,000			
135	flexibilné stavebné lepidlo	kg	100,000			
136	stavebné lepidlo	kg	275,000			
137	škárovačka	kg	15,000			
138	keramický obklad	m ²	18,000			
139	keramická dlažba	m ²	4,500			
140	plastový uholník	ks	3,000			
141	hlbková penetrácia	bal	1,000			
142	zárubňa 80/197 P	ks	1,000			
143	dvere 80/197 P	ks	1,000			
144	omietniky	ks	12,00			
materiál spolu						
Celkom za položky 103 – 144:						