

VÝKAZ - VÝMER

	Odberateľ: LIKAVA - centrum sociálnych služieb 034 95 LIKAVKA 9
List 1.1	Objekt: kúpeľňa

p. č.	Názov: Oprava kúpeľne, kanalizačných a vodovodných rozvodov	MJ	Množstvo	Jednotk. cena EUR	Celkom EUR
	PRÁCE :				
1	Odstránenie (osekanie, otlčenie) starého keramického obkladu	m ²	48,200		
2	Odstránenie (vysekanie) keramickej dlažby	m ²	21,500		
3	Odstránenie (osekanie) omietok stropu	m ²	21,500		
4	Odstránenie (vybúranie) murovanej vane 1 ks a demontáž (obmúranej) kovovej vane 1 ks, demontáž 4 ks. batérií, 1 ks. WC misy, umývadiel	kmpl	1,000		
5	Demontáž starých (skorodovaných) zárubní zaliatych betónom so zamurovaním	ks	2,000		
6	Vysekanie otvoru k založeniu novej zárubne	ks	1,000		
7	Demontáž stien WC hrúbky 15 cm	m ²	6,76		
8	Odstránenie (osekanie) omietky stien (celková sanácia)	m ²	72,400		
9	Premiestnenie (vynesenie) sute na (dočasné uskladnenie) odvozné miesto - ručne	hod	48,000		
10	Odstránenie (vysekanie + demontáž) starého vodovodného potrubia v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne a nadväzujúcich prípojk a prechodov	hod	16,000		
11	Odstránenie (vysekanie + demontáž) starého kanalizačného potrubia v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpeľne po zaústeniu hlavnej kanalizačnej (rúry) sústavy	hod	18,000		
12	Odstránenie (vysekanie) betónovej podlahy a premiestnenie (vynesenie) na odvozné miesto –ručne (celková sanácia)	m ²	21,500		
13	Demontáž časti rozvodov kúrenia a radiátora v rátane odstavenia (vypustenia) vody v systéme, montáž nových rozvodov a montáže nového panelového a kúpeľňového radiátora a následné sfunkčnenie vykurovacieho systému (napustenie a tlakovanie)	kmpl	1,000		
14	Kontrola činnosti (prietoku) hlavnej kanalizačnej rúry kamerou	hod	6,000		
15	Vysekanie rýh pre nové vodovodné potrubie v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne	hod	10,000		
16	Montáž nového vodovodného potrubia v celom rozsahu vodovodnej sústavy kúpeľne	hod	38,000		
17	Vysekanie rýh pre nové kanalizačné potrubie v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpeľne	hod	10,000		
18	Montáž nového kanalizačného potrubia so založením žľabov v celom rozsahu kanalizačnej sústavy kúpeľne	hod	28,000		
19	Zamúranie a vyspravenie rýh po starom vodovodnom a kanalizačnom potrubí	hod	14,000		
20	Špricovanie stien cementovým špricom	m ²	72,400		
21	Založenie , osadenie omietnikov	hod	8,000		
22	Omietnutie stien jadrovou omietkou pod obklad (hrúbka 1 -10 cm)	m ²	72,400		
23	Vymúranie stien sprchového kúta (hrúbka 10 cm)	m ²	7,300		
24	Obmúranie stupačky porfixom	m ²	5,320		
25	Demontáž – vybúranie otvoru deliacej priečky hr. 15cm	m ²	3,000		
26	Penetrácia stien a stropu	m ²	93,800		
27	Sieťkovanie stropu	m ²	21,500		
28	Sieťkovanie stien	m ²	87,000		
29	Uloženie uholníkov so sieťkou	bm	75,000		
30	Omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	21,500		
31	Omietnutie časti stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	19,500		
32	Izolácia stien tekutou izoláciou	m ²	73,000		
33	Betónovanie podlahy	m ²	21,500		
34	Realizácia poteru pod dlažbu	m ²	21,500		
35	Obloženie stien keramickým obkladom so špárovaním	m ²	73,000		
36	Izolácia podlahy tekutou lepenkou so založením spojovacieho pásu (stena-podlaha)	m ²	21,500		
37	Položenie keramickej dlažby so špárovaním	m ²	21,500		
38	Osadenie novej vane, pripojenie na kanalizačné potrubie a jej následné obmúranie a obloženie keramickým obkladom	ks	1,000		
39	Vyrezávanie otvorov do keramického obkladu	ks	10,000		

40	Rezanie obkladu	kmpl	1,000		
41	Uloženie rohových plastových uholníkov	bm	45,500		
42	Montáž sprchových dverí	ks	1,000		
43	Silikónovanie stykov	hod	5,000		
44	Montáž batérií 4 ks (3x sprchová, 1x vaňová), umývadlo s batériou 2 ks, sprchové držiaky, montáž vaňových dvierok 2 ks	kmpl	1,000		
45	Montáž nerezových ochranných rohových líšt na keramický obklad a iné dok. práce	kmpl	1,000		
46	Maliarsky náter stropu a zostatku stien 3x	hod	10,000		
47	Vnútrostavenisková doprava materiálu	kmpl	1,000		
48	Presun, nakládka, odvoz sutiny na skládku s uskladňovacím poplatkom	kmpl	1,000		

VÝKAZ - VÝMER

	Odberateľ: LIKAVA - centrum sociálnych služieb 034 95 LIKAVKA 9
List 1.2	Objekt: kúpeľňa

p. č.	Názov: Oprava kúpeľne, kanalizačných a vodovodných rozvodov	MJ	Množstvo	Jednotk. cena EUR	Celkom EUR
	MATERIÁL :				
49	Vodárenský materiál: vaňa – špeciál pre imobilných 1 ks (160/85), umývadlo 2 ks (klasik 600), vodovodné batérie 2 ks, sprchovací set 4 ks, vaňová batéria 1 ks, madlá 4 ks (nerez, resp. iný nekorodujúci materiál), vodovodné rúry, kolienka, T –kusy, spojky, odbočky, nástenky, predĺženia, ventile 6 ks, zátky, konope, vaňové dvierka 3 ks, sprchová batéria 3 ks a iný drobný materiál	kmpl	1,000		
50	Kanalizačný materiál /rúry, kolená, odbočky, T- kusy, redukcie, nerezové sprchové (odpadové) žľaby s prírubou a mriežkou 3 ks x 80 cm, atď./	kmpl	1,000		
51	Kryštálická izolácia	bal	7,000		
52	Tekutá izolácia	bal	34,000		
53	Izolačný pás	bm	41,000		
54	Maliarsky náter a tmely	kmpl	1,000		
55	Ipor 10	ks	80,000		
56	Ipor 5	ks	80,000		
57	Rohovník so sieťkou	ks	107,000		
58	Piesok	t	2,000		
59	Cement	q	13,000		
60	Sieťka	m ²	155,000		
61	Jadrová omietka	kg	1 560,000		
62	Jemná omietka (štuk)	kg	750,000		
63	Stavebné lepidlo – flexibilné	kg	575,000		
64	Stavebné lepidlo	kg	1150,000		
65	Škáračka	kg	105,000		
66	Keramická dlažba	m ²	21,500		
67	Keramický obklad	m ²	73,000		
68	Plastový uholník	ks	23,000		
69	Zárubňa 110/197 P	ks	1,000		
70	Dvere 110/197 P (odolné vlhkosti)	ks	1,000		
71	Hĺbková penetrácia	bal	6,000		
72	Omietniky	ks	42,000		
73	Nerezový ochranný profil L rohov keramického obkladu	bm	16,000		
74	Zárubňa 80/197 P	ks	1,000		
75	Dvere 80/197 P	ks	1,000		
76	Prístupové dvere do sprchy presklené s bezpečnostným sklom (odolné vlhkosti – plast TCN/100)	ks	1,000		
77	Kúrenársky materiál: panelový radiátor 1 ks - 500/1800, kúpeľňový radiátor rovný -600/1600(rebrik), rúry, kolienka, ventile, držiaky a iný drobný materiál	kmpl	1,000		