

CENOVÁ PONUKA

uchádzača:

Obch.meno/názov		IČ DPH:	
Sídlo/miesto podn.		Bank.spojenie	
IČO		Číslo účtu	
DIČ		Telefón	
Štatutárny zástupca		E:mail	

p.č.	Názov: Oprava miestnosti na uloženie vozíkov pri zamestnaneckej miestnosti č.203	MJ	Množ- stvo	Jedn.cena v € s DPH	Celkom v € s DPH
	PRÁCE				
1	Zamúranie otvorov hr. 200	m ²	10,250		
2	Presieťkovanie zamúraných otvorov	m ²	20,500		
3	Omietnutie stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	20,500		
4	Vybúranie otvoru pre zárubňu - 2,5 m ² / 0,75 m ³ /	hod	8,000		
5	Osadenie zárubne so zamurovaním	hod	8,000		
6	Presieťkovanie a založenie uholníkov pri zárubni a uhlových spojoch	ks	22,000		
7	Omietnutie stien štukovou omietkou so zafilcovaním pri zárubni	m ²	10,000		
8	Osadenie dvier s upravením	hod	4,000		
9	Náter stien 2x	m ²	40,000		
10	Náter zárubne	ks	1,000		
11	Odvoz vybúraného materiálu na skládku	ton	2,000		
12	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne	ton	2,000		
13	Presun hmôt na stavenisku	ton	2,000		
		Práca spolu			
	MATERIÁL				
14	Porfix 200	ks	80,000		
15	Sieťka	m ²	40,000		
16	Štuková omietka	kg	175,000		
17	Duvilax	kg	5,000		
18	Uholník so sieťou AL	ks	22,000		
19	Stavebné lepidlo	kg	300,000		
20	Kovová zárubňa	ks	1,000		
21	Dvere a príslušenstvo	ks	1,000		
22	Maliarsky materiál	kpl	1,000		
		Materiál spolu			
Celkom za položky 1 - 22					

p.č.	Názov: Oprava kancelárskych priestorov prízemie - technický úsek	MJ	Množ- stvo	Jedn.cena v € s DPH	Celkom v € s DPH
	PRÁCE				
1	Vybúranie zárubne	ks	1,000		
2	Zamúranie otvoru	m ²	2,000		
3	Osekanie stien	m ²	60,000		
4	Omietnutie stien	m ²	12,000		
5	Penetrácia stien	m ²	60,000		
6	Presieťkovanie stien	m ²	60,000		
7	Založenie AL uholníkou so siečkou	bm	75,000		
8	Založenie AL uholníkov bez siečky	bm	25,000		
9	Omietnutie stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	60,000		
10	Montáž sádkokartónovej konštrukcie stropu a sádkokart.	m ²	20,000		
11	Penetrácia stropu	m ²	20,000		
12	Presieťkovanie sádkokartónového stropu	m ²	20,000		
13	Omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	20,000		
14	Vyrezanie otvorov v strope pre svetidlá	kpl	1,000		
15	Pačkovanie a maliarsky náter	m ²	80,000		
16	Vybúranie sklobetónu	m ²	3,000		
17	Domúranie otvorov a pokládka prekladu 1,80 m ²	kpl	1,000		
18	Osadenie plastového okna 200x60 – svetlík	ks	1,000		
19	Demontáž starej podlahy	m ²	20,000		
20	Vymúranie šachty /vodovod/ v podlahe a založenie rámu	hod	8,000		
		Práce spolu:			
	MATERIÁL				
21	Ipor	ks	16,000		
22	Omietka – štuková	kg	625,000		
23	Stavebné lepidlo	kg	600,000		
24	Stavebné lepidlo – flex	kg	175,000		
25	Sieťka	m ²	85,000		
26	Uholník so siečkou	ks	30,000		
27	Uholník AL	ks	10,000		
28	Penetračná hmota	ks	2,000		
29	Jadrová omietka	kg	175,000		
30	Akryl	ks	3,000		
31	Sádkokartón	m ²	20,000		
32	UD profil	ks	15,000		
33	CD profil	ks	28,000		
34	SG fix drôt s okom /800 mm/	ks	70,000		
35	SG fix perový rýchlozáves K05	ks	70,000		
36	SG fix krížová spojka K09	ks	80,000		
37	Spojka na CD profil	ks	12,000		
38	Hmoždinka kovová	ks	70,000		
39	Hmoždinka na UD profil	ks	70,000		
40	Spojovací materiál – šróby do sádkokart., UD profilu a iné	kpl	1,000		
41	Maliarsky materiál	kpl	1,000		
42	Keramický preklad	ks	1,000		
43	Plastové okno 200x60 – svetlík	ks	1,000		
44	Tvárnice HLX 150	ks	32,000		
45	Cement	q	2,000		
		Materiál spolu			

Celkom za položky 1 - 45

p.č.	Názov: Oprava prácovne, chodby pri prácovni a WC pri prácovni – 1 PP	MJ	Množ- stvo	Jedn.cena v € s DPH	Celkom v € s DPH
1	Práčovňa				
	práce:				
1.1	demontáž betónových výstupov z podlahy	hod	4,000		
1.2	vybúranie časti podlahy pre zbernú jínku odpadovej vody	hod	5,000		
1.3	debnenie a betónovanie železobetónového stabilizačného podstavca–ulož. telies práčok	hod	4,000		
1.4	debnenie a betónovanie zbernej jímky odpadovej vody	hod	5,000		
1.5	montáž vodovodného potrubia k telesám práčok	hod	12,000		
1.6	montáž kanalizačného potrubia pre odtok vody z telies práčok	hod	10,000		
1.7	vyspravenie/vylbenie zbernej jímky cementovou zmesou	hod	6,000		
		práca spolu /1.1 – 1.7/			
	materiál:				
1.8	kari rohož	ks	1,000		
1.9	cement	q	4,000		
1.10	piesok	ton	1,000		
1.11	vodárenský materiál	kpl	1,000		
1.12	kanalizačný náter	kpl	1,000		
		materiál spolu /1.8 - 1.12/			
		Práčovňa			
		práca a materiál spolu			
2	WC pri prácovni				
	práce:				
2.1	odstránenie WC misy a splachovacej nádržky	hod	2,000		
2.2	uzavretie kanalizačného a vodovodného potrubia	hod	3,000		
		práca spolu /2.1 – 2.2/			
	materiál:				
2.3	vodárenský a kanalizačný materiál	kpl	1,000		
		WC			
		práca a materiál spolu			
3	chodba pri prácovni				
	práce:				
3.1	oprava vodovodného potrubia	hod	14,000		
	materiál:				
3.2	vodárenský materiál	kpl	1,000		
		Chodba			
		práca a materiál spolu			
	práca za položky 1,2,3				
	materiál za položky 1,2,3				
	Celkom za položky 1 – 3				

p.č.	Názov: Oprava cvičebno-rehabilitačnej miestnosti č.332, blok AD	MJ	Množ- stvo	Jedn.cena v € s DPH	Celkom v € s DPH
	HSV				
	PRÁCE :				
1	Osekanie obkladu	m ²	40,000		
2	Vysekanie dlažby	m ²	11,500		
3	Odstránenie gumenej podlahy	m ²	9,200		
4	Demontáž starého vodovodného a kanalizačného potrubia, batérií a umývadla	hod	16,000		
5	Osekanie omietky stien a stropu	m ²	68,930		
6	Omietnutie stien hrubou omietkou	m ²	39,000		
7	Penetrácia stien a stropu	m ²	68,930		
8	Založenie uholníkov so siečkou	bm	50,00		
9	Založenie AL uholníkov	bm	40,000		
10	Presieťkovanie stropu	m ²	20,700		
11	Presieťkovanie stien	m ²	48,230		
12	Omietnutie stropu štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	20,700		
13	Omietnutie stien štukovou omietkou so zafilcovaním	m ²	48,230		
14	Vyrovnanie podlahy betónovým poterom a nivelizačnou hmotou	m ²	20,700		
15	Demontáž radiátorov a rozvodov kúrenia	hod	6,000		
16	Montáž rozvodu kúrenia, ventilov a radiátorov	hod	12,000		
17	Založenie ventilov a kontrolných dvierok	hod	6,000		
18	Pačkovanie a maľovanie stien a stropu	m ²	68,930		
19	Náter sokla	m ²	29,120		
20	Presun hmôt a zvislá doprava materiálu	ton	1,000		
		Práca spolu			
	MATERIÁL:				
21	Jadrová omietka	kg	600,000		
22	Penetračná hmota	ks	3,000		
23	Uholník so siečkou	ks	20,000		
24	Stavebné lepidlo	kg	750,000		
25	Uholník AL	ks	20,000		
26	Sieťka	m ²	80,000		
27	Štuková omietka	kg	750,000		
28	Nivelačná hmota	kg	300,000		
29	Vodovodné 1/2 ventile, kolená, a iné + kontrolné dvierka	kpl	1,000		
30	Maliarsky materiál	kpl	1,000		
		Materiál spolu			
Celkom za položky 1 - 30					